

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Gergely Kovács – GK-studio**
Sídlo: Orgovánová 1723/4, 947 01 Hurbanovo
IČO: 43 257 615
DIČ: 1073746487
IČ DPH: SK 1073746487
Zápis: Číslo živn. registra: 201-17558,
Okresný úrad Komárno
Zastúpený: **Gergely Kovács**
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Jurová**
Sídlo: Jurová 85, 930 04 Jurová
IČO: 00305499
DIČ: 2021130034
Zastúpený: **Ladislav Matuška, starosta obce**
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve o dielo č.2018001 zo dňa 08.06.2018, nakoľko v požadovaných a schválených finančných prostriedkoch z Environmentálneho fondu určité položky z technického hľadiska nerealizovateľné. Objednávateľ sa preto so Zhotoviteľom dohodli, že zákazku zrealizujú vo výške schválených finančných prostriedkov, pričom určité položky sa z rozpočtu vynechajú a nebudú sa realizovať.

3. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

Nahrádza sa bod č. 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

IV. CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok **vo výške 147 736,95 EUR s DPH.**



Mení sa položkový rozpočet, ktorý bol prílohou pôvodnej zmluvy o dielo. Nový rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.

V Jurovej, dňa 26.07.2018

Za Zhotoviteľa:

Gergely Kovács - GK-studio
347 01 Kurbanovo, Ergovánová 1723/6
TEL: 03 257 615

.....
Gergely Kovács – GK-studio

Za Objednávateľa:



.....
Ladislav Matuška, starosta obce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej

Objednávateľ: Obec Jurová

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

Miesto: Jurová

Spracoval: Gergely Kovács

Dátum: 26.7.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
22018	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej	123 114,13	24 622,82	147 736,95
01	Opravné výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii, Úk	123 114,13	24 622,82	147 736,95
01-1	Opravné výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii	90 852,77	18 170,55	109 023,32
01-2	Opravné výdavky - Ústredné kúrenie	32 261,36	6 452,27	38 713,63

Celkom

123114,13

24622,82

147 736,95



Gergely Kovács - GK-studio
947 01 Hurbáňovo, Úgocská 1723/4
IČO: 43 257 615
Tel.: 0905 352 302

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Jurová	Miesto	Jurová
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio		
Spracoval	Gergely Kovács	IČ DPH	
		43257615	SK1073746487
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	26.7.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1	139,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	61	506,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	39	097,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	20	165,30	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		121	908,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS				21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
									1 205,17

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 137 911,63
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Gergely Kovács GK-STUDIO 897 01 Buhagovo, Országhozzá 1723/A	147 736,95
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej	JKSO	
Názov objektu	Opravené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcií, Úk	EČO	
		Miesto	Jurová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jurová		
Projektant			
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio	43257615	SK1073746487
Spracoval	Gergely Kovács		
	Rozpočet číslo	CPV	
	<input type="text"/>	CPA	
	Dňa		
	<input type="text" value="26.7.2018"/>		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 139,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	61 506,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	39 097,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky
4		Montáž	20 165,30	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		121 908,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
								1 205,17

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 137 911,63
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio 847 01 Hrabanskovo, Hrabanskova 1723/A IČO: 43 247 615 Tel: 005 222 100	147 736,95
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej	JKSO	
Názov objektu	Oprávené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov kontrukcii, Úk	EČO	
Názov časti	Oprávené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov kontrukcii	Miesto	Jurová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jurová		
Projektant			
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio	43257615	SK1073746487
Spracoval	Gergely Kovács		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 139,31	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 57 754,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 24 455,62	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 7 503,09	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 90 852,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 90 852,77
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 95 835,74 18 170,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 109 023,32
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio 847 01 Hurbánovce, Orpovánová 1723/A IČO: 43 257 616	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej
Objekt: Oprávnené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii, Úk
Časť: Oprávnené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii

Objednávateľ: Obec Jurová

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

Miesto: Jurová

Spracoval: Gergely Kovács

Dátum: 26.07. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV - Práce a dodávky HSV 58 894,067

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45 557,904

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	121,560	1,563	189,998
2	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy ostenie	m2	45,210	39,974	1 807,225
3	62525135	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	345,000	82,425	28 436,625
4	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	390,210	15,000	5 853,150
5	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámo s prikotvením	m2	73,280	78,138	5 725,953
6	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	73,280	24,870	1 822,474
7	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	68,900	8,464	583,170
8	5624900350	Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami	m	70,280	16,211	1 139,309

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 602,989

9	9000015	Dodávka a montáž vetracie mriežky na fasádu	kus	3,000	27,019	81,057
10	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	918,530	2,344	2 153,034
11	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	918,530	1,758	1 614,776
12	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	918,530	1,563	1 435,662
13	9539451080	Sokľový profil SL 20 (hliníkový)	m	100,750	5,750	579,313
14	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	19,000	0,324	6,156
15	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	89,000	0,671	59,719
16	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,530	1,590
17	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	8,000	0,983	7,864
18	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	6,200	10,310	63,922
19	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	12,150	6,193	75,245
20	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	115,920	5,134	595,133
21	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	7,830	5,263	41,209
22	96806290	Vybúranie vnútorných parapetov	m	61,400	2,702	165,903
23	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,200	11,748	1 000,930
24	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 236,500	0,410	506,965

Objekt: Opravené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcií, Úk

25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	85,200	7,684	654,677
26	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,200	0,865	73,698
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	85,200	29,180	2 486,136

99 Presun hmôt HSV 1 733,174

28	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	152,300	11,380	1 733,174
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 31 958,698**764 Konštrukcie klampiarske 4 159,942**

29	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	53,000	21,354	1 131,762
30	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	53,000	1,237	65,561
31	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m	121,500	21,511	2 613,587
32	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	121,500	1,185	143,978
33	998764202	Presun hmôt pre koňštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,860	2,053	205,054

766 Konštrukcie stolárske 27 798,756

34	766621081	Montáž okna plastového za 1 bm montáže, murarske vyspravky	m	282,200	16,526	4 663,637
35	611410001	Plastové okno biele 600/900 mm	ks	8,000	84,381	675,048
36	611410002	Plastové okno biele 900/1 500 mm	ks	9,000	241,089	2 169,801
37	611410003	Plastové okno biele 800/1 000 mm	ks	1,000	192,871	192,871
38	611410004	Plastové okno biele 1 200/2 100 mm	ks	29,000	397,797	11 536,113
39	611410006	Plastové okno biele 1 200/800 mm	ks	5,000	216,980	1 084,900
40	766641071	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	29,600	12,587	372,575
41	6119001	Plastové dvere biele so zárubňou 800/1970 mm	s	1,000	1 080,639	1 080,639
42	61190010	Plastové dvere biele so zárubňou 900/1970 mm	s	1,000	1 188,818	1 188,818
43	61190012	Plastové dvere biele so zárubňou 1450/1970 mm	s	1,000	1 404,967	1 404,967
44	61190014	Zasklenená stena s vchodovými dverami biele so zárubňou 2 700/ 2 900 mm	ku s	1,000	3 242,231	3 242,231
45	998766201	Presun hmôt pre koňštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	314,860	0,594	187,156

Celkom 90 852,765

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej	JKSO	
Názov objektu	Opravné výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii, Úk	EČO	
Názov časti	Opravné výdavky - Ústredné kúrenie	Miesto	Jurová
Objednávateľ	Obec Jurová	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Gergely Kovács - GK-studio		
Spracoval	Gergely Kovács	43257615	SK1073746487
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	26.7.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 3 752,22	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 14 641,76	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 12 662,21	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 31 056,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 1 205,17

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 32 261,36
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 42 075,89 6 452,27
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 38 713,63
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej
Objekt: Oprávnené výdavky - Zateplenie fasády a vymena otvorov konstrukcii, Úk
Časť: Oprávnené výdavky - Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Jurová

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

Miesto: Jurová

Spracoval: Gergely Kovács

Dátum: 26. 07. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 752,215

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 322,303

1	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr. do 80 mm	m3	1,790	158,412	283,557
2	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	11,900	3,256	38,746

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 429,912

3	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	1,790	44,808	80,206
4	965081812	Búranie dlažieb keramických -0,06500t	m2	11,900	3,795	45,161
5	971055008	Rezanie konštrukcií z betónu podláh hr.do 150mm -0,01800t	m	34,000	85,873	2 919,682
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,970	11,748	81,884
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	97,580	0,410	40,008
8	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,970	7,684	53,557
9	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,970	0,865	6,029
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,970	29,180	203,385

PSV Práce a dodávky PSV 27 303,971

713 Izolácie tepelné 1 132,982

11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	282,000	2,795	788,190
12	2837741523	Tubolit DG 16 x 13 izolácia-trubica	m	46,000	0,692	31,832
13	2837741528	izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 13x18	m	24,000	0,756	18,144
14	2837741537	izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 20mm DG 13x20	m	36,000	0,782	28,152
15	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica	m	24,000	2,897	69,528
16	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica	m	72,000	0,872	62,784
17	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica	m	80,000	1,115	89,200
18	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,000	3,167	19,002
19	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica	m	6,000	1,936	11,616
20	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,720	1,667	14,534

731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 760,534

21	731200827	Demontáž kotla oceleového -0,41225t	ks	2,000	75,873	151,746
22	7312491210	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap. a plynné palivá s výkonom do 23 kW	kus	2,000	230,772	461,544

Objekt: Opravené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcii, Úk

23	4849001	Nástenný kondenzačný kotol na zemný plyn výkon 3,3-14,6kW (80/60°C) Ceraporcomfort 3-16 (Junkers)	ku s	2,000	1 961,565	3 923,130
24	4849002	Príslušenstvo prívodu vzduchu na spalovanie a odvodu spalin cez strechu *80/125 (Junkers)	ku s	2,000	262,824	525,648
25	4849003	Ekvitermický regulátor CW400 podľa vonkajšej teploty pre plynové kotly bez diaľkového ovládania a 2nabíjacie okruhy TÚV	ku s	1,000	179,490	179,490
26	4849004	Kaskádový modul pre dva kotly	s	1,000	346,158	346,158
27	4849006	Snímač vonkajšej teploty	s	1,000	51,283	51,283
28	7313900	Prevádzkový poriadok a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	641,034	641,034
29	731391815	Vypúšťanie vody z kotla a systému do kanalizácie samospádom	ks	1,000	64,103	64,103
30	998731201	m	%	98,420	4,231	416,398

732 Ústredné kúrenie, strojovne
2 516,467

31	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového objemu do 630 l, - 0,29980t	ks	1,000	33,231	33,231
32	732331535	Expanzomat - s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l	súb	1,000	168,848	168,848
33	4848101230	Hydraulický vyrovnávač tlaku oceľ s povrchovou úpravou s odvzdušnením a odkalením Anuloid	ks	1,000	450,006	450,006
34	732331100	Revízia expanznej tlakovej nádoby s objemom 25 l	kus	2,000	128,207	256,414
35	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	1,000	8,385	8,385
36	4268105035	Obehové čerpadlo Wilo Star -RS 25/4	ks	1,000	100,001	100,001
37	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	ks	1,000	9,705	9,705
38	10A66722.70	Čerpadlová skupina teplovodné čerpadlo s riadiacou elektronikou DN 32 - Wilo TOP E 32/1-7	ks	1,000	1 438,994	1 438,994
39	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	36,080	1,410	50,883

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
6 964,058

40	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	4,000	14,141	56,564
41	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	4,000	17,180	68,720
42	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	6,000	24,616	147,696
43	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	300,000	1,308	392,400
44	733161511	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok rovných	m	46,000	15,782	725,972
45	733161512	Potrubie plasthliníkové 18x2 mm z rúrok rovných	m	24,000	17,910	429,840
46	733161513	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok rovných	m	36,000	17,846	642,456
47	733161514	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok rovných	m	68,000	27,244	1 852,592
48	733161515	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok rovných	m	76,000	31,795	2 416,420
49	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	14,000	0,641	8,974
50	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	250,000	0,474	118,500
51	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	57,900	1,795	103,924

734 Ústredné kúrenie, armatúry.
4 473,406

52	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	120,000	6,141	736,920
53	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,026	4,104
54	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	4,000	4,526	18,104
55	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000	1,218	2,436
56	4849210150	Poistný ventil pre vykurovanie, 1"	ks	2,000	94,347	188,694
57	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,987	5,974
58	5511130140	Vypúšťací guľový ventil 1/2"	ks	2,000	5,359	10,718
59	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	41,000	4,103	168,223

Objekt: Opravené výdavky - Zateplenie fasády a výmena otvorov konštrukcií, Úk

96	HZS-0062	Kompletné vyskúšanie 72 hodinová vykurovacia skúška, čistenie rúr, preplach systému	hod	72,000	12,821	923,112
97	HZS-0071	Napúšťanie a odvzdušnenie systému	hod	10,000	12,821	128,210
98	HZS-0082	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	10,000	15,385	153,850

Celkom**32 261,358**